

УТВЕРЖДАЮ

ЗАКАЗЧИК
МУ администрация МО
Оськинское СП

(наименование организации)

(должность, подпись, ФИО)

Благоустройство территории памятника "Скорбящий воин" в с. Оськино Инзенского района Ульяновской области

(наименование объекта)

Благоустройство территории памятника "Скорбящий воин" в с. Оськино Инзенского района Ульяновской области

(наименование выполняемых работ)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ)

Условия производства работ:

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
Тротуар			
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1
	Песок природный для строительных работ очень мелкий	м3	11
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескоцементной смеси	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	10
3	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	20
	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) <КИРПИЧИК>, толщина 60 мм, серая	м2	204
4	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	1,21
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200), (Прил.27. п.3.7 К=0,86)	м3	6,14
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (Прил.27. п.3.7-К=0,33)	м3	0,024
	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	121
МАФ			
5	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0035
6	Установка МАФ, прим.	100 шт. сборных конструкций	0,09
	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)	м3	0,297
	Чаша для цветов, диаметр 480 мм	шт.	4
	Скамья бульварная без спинки БС-1	шт.	3
	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт.	2

1	2	3	4
7	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание (прим. установка информационных стендов)	100 столбов	0,06
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	0,3
	Стенд уличный информационный с дверцей и подсветкой 100x80 цена=17120/1,2*1,02	шт.	2
	Стенд уличный информационный с дверцей и подсветкой 150x100 цена=23600/1,2*1,02	шт.	1
8	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,02
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	0,1
	Опора стальная трубная диаметром 60 мм (покрытие - порошковое напыление различных цветов), для флагштока	шт.	2
9	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,003
10	Установка мемориальных плит	100 шт. сборных конструкций	0,06
	Памятник из карельского гранита (комплект стелла 140*70*8, подставка 80*20*15, цветник 120/70*8*8) цена=67500/1,2	шт.	6
	Нанесение гравировки шрифтов на памятник (шрифт Arial) цена=35/1,2	шт.	2500
	Погрузка при автомобильных перевозках камня естественного без штабелирования (ленточными транспортерами), 6 шт x 379кг	1 т груза	2,274
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 180 км	1 т груза	2,274
Ограждение			
11	Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	0,44
	Ограда кладбищенская №35. Цвет в ассортименте, цена =1800/1,2*1,0075	м	44
	Бетон дорожный, класс В7,5 (М100)	м3	0,7
12	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 калиток	0,1
	Петля накладная	шт.	2
	Полотна калиток решетчатые	м2	1
13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,014
Освещение			
14	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,078
15	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	0,05
	Песок природный для строительных работ средний	м3	3,3
16	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг	100 м кабеля	0,5
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБШв, напряжением 0,66 Кв, число жил Ц 2 и сечением 10 мм2	1000 м	0,051
17	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее	1 км кабеля	0,05
	Лента сигнальная <Электра> ЛСЭ 150	м	50
18	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,045
19	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,005
20	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади	0,0104
21	Устройство фундаментов-столбов бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,005



1	2	3	4
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	0,51
22	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1 т	0,0086
23	Установка металлических столбов высотой до 4 м на подготовленный бетонный фундамент	100 столбов	0,04
24	Светильник, устанавливаемый вне зданий <Шар венчающий> СВЕТИЛЬНИК ПАРКОВЫЙ ШАР 2_41_15_117_3000 (комплектация: Светильник уличный "Шар" макс диам. 300 мм, Стойка №117 стальная (2 колена d=76+60) два рожка Кронштейн №15, высота стойки 2,50 м, стекло матовое, цвет черный) цена=28551/1,2*1,0075	1 шт. к-т	8 4
25	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (в опорах)	100 м кабеля	0,12
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляция и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	0,01224
26	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	4

Составил *Квесско*